

SMLOUVA O DÍLO č. 24.115

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **OBEC PĚČÍN**

č.p. 207, 51757 Pěčín
zastoupený: panem Miroslavem Petrem, starostou obce
IČO: 00275221
DIČ: CZ00275221
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 112109895/0300
tel. č.: 604 233 214
E-mail: starosta@pecin.cz
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Miroslav Petr, starosta obce
osoby oprávněné jednat ve věcech dodávky díla: p. Miroslav Petr, starosta obce
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o.**

č.p. 80, 517 93 Dobré
zastoupený: panem Janem Rozínkem, Jednatel
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
bank. spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2700423943/2010
tel.č.: 602 687 140
E-mail: reditel@kerson.cz
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
- Jan Rozínek, Jednatel
- Ing. Jiří Rozínek, Jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:
- Jan Rozínek, Jednatel
- Ing. Zdeněk Drahoš, příprava výroby
- Ing. Jan Dostál, stavbyvedoucí, ředitel závodu 031, tel.: 724 019 819
- Ing. Jan Šolín, zástupce stavbyvedoucího závodu 031, tel.: 724 226 111
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložce č. 1585
dále jen („zhotovitel“)

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele provedení kompletní dodávky stavby: „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“.
2. Předmět plnění bude proveden dle zadávacích podkladů, zadávací dokumentace (vypracované firmou Ing. František Betlach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (č. ČKAIT 0014455), IČ: 14154234, sídlem Čenkovice č. p. 38, 561 64 Jablonné nad Orlicí, pod názvem Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222, datum květen 2024 a položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele (s výhradou neúplnosti), který je přílohou této smlouvy a který specifikuje předmět a rozsah díla
3. Předmět plnění bude proveden s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technologické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly funkčnost a bránily by využívání díla k určenému účelu.
4. Objednatel má právo rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky. Tyto vícepráce budou zhotovitelem oceněny a po odsouhlasení rozsahu a ceny zhotovitelem provedeny. Součástí dohody o navýšení či změně předmětu díla musí být i dohoda o případné změně termínu dokončení díla. Stejně tak je objednatel oprávněn zúžit předmět smlouvy. V takovém případě budou neprovedené práce a dodávky z ceny z díla odečteny.

II. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I. byla stanovena jako pevná, **nejvýše přípustná** v celkové výši. Nabídková cena platí za dílo jako celek.

Cena bez DPH	665 421,15 Kč
DPH 21%	139 738,44 Kč
Cena včetně DPH	805 159,59 Kč

2. Výše uvedená cena je pevnou smluvní cenou a zhotovitel má v této ceně zakalkulovány veškeré předpokládané náklady tak, jak je uvedeno v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3. Změna ceny, a to ať zvýšení nebo snížení, je možná pouze tehdy a jen tehdy, dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení objemových jednotek proti oceněnému výkazu výměr anebo ke změně standardu a technického řešení.
4. Při oceňování víceprací bude postupováno následovně v tomto pořadí:
- dle platného ceníku ÚRS v době realizace víceprací
- nebude-li možno využít platný ceník ÚRS - dohodou
Při oceňování méněprací bude postupováno následovně v tomto pořadí:
- odpočtem z nabídkového rozpočtu
5. Daň z přidané hodnoty je vypočtena dle příslušných právních úprav, platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla dosud nerealizovanou k datu platnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Předání a převzetí staveniště a zahájení prací	září 2024
Předání a převzetí dokončeného díla vč. všech dokladů	listopad 2024

2. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je první strana v prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci nebo jinými neočekávanými okolnostmi, které nastaly bez zavinění některé ze stran, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto případě rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních i stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga.
4. Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, prodlužuje se dodací lhůta zhotovitele
- o dobu, po níž je zhotovitel v prodlení v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho povinností, vyplývajících pro něj z této smlouvy
 - o dobu, na níž se objednatel se zhotovitelem dohodl v dodatcích k této smlouvě
 - o dobu, po kterou nebylo možno z důvodu nálezu archeologického předmětu provádět stavební činnost v plném nebo částečném rozsahu. Doba prodloužení lhůty se posoudí podle stupně omezení stavební činnosti ve vazbě na celkový rozsah omezení nebo vazbě na řídicí činnosti stavebních prací.
 - o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek, za něž smluvní strany považují pokles venkovních teplot pod + 5 °C při měření uskutečněném v 08.00 ráno. Tuto skutečnost zaznamená zhotovitel ve stavebním deníku.
 - o dobu, kdy objednatel požadoval pozastavit realizaci části prací a dodávek z důvodu posuzování možnosti změnit jejich rozsah, typ technologie, vybavení, druh použitého materiálu apod. V takovém případě je zhotovitel vždy povinen označit v souladu s harmonogramem uzlový termín, do kterého je třeba znát rozhodnutí objednatele, aby nebyla narušena plynulost postupu stavby. Pokud sdělí objednatel své rozhodnutí později, je zhotovitel povinen upravit harmonogram postupu prací zapracováním vlivu takového rozhodnutí na konečný termín dokončení díla. Takto upravený harmonogram je pro zhotovitele i objednatele závazný. Následně dojde ke změně přísl. článku této SOD.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je: Obec: Pěčín, k. ú.: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, Okres Rychnov nad Kněžnou, Vodní tok: bezejmenný tok, zájmový úsek v ř. km 0,050-0,130, IDVT: 10169639

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje po objednateli **žádnou zálohu**. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu celého díla
2. Cena za provedené práce bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v jedné splátce se splatností 30dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

VI. Záruky

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené práci záruční dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel obstará s dostatečným časovým předstihem příslušná povolení a vyjádření, požadovaná platnými předpisy (vyjma těch, které dle této smlouvy zajišťuje zhotovitel). Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.
2. Objednatel se zúčastní kontrolních dnů, svolaných zhotovitelem.
3. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn:
 - vykonávat nad prováděným dílem stavební dozor,
 - odsouhlasit náplň veškerých změn, a to zápisem do stavebního deníku zhotovitele,
 - odsouhlasit kvalitu díla
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních a faktických vad v rozsahu obecné zvyklosti v den zahájení prací. Současně s předáním staveniště předá objednatel napojovací body elektroinstalace a vody. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezplatně a po dobu realizace jej bude moci užívat.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům se vyjadřovat do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky.
6. Objednatel zajistí součinnost projektanta tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění prací v případě, že dojde k potřebě reagovat na stav odkrytých konstrukcí, nepředpokládaných skutečností nebo zjištění nedostatků v projektové dokumentaci.
7. Rozhodne-li se objednatel zajistit část předmětu díla na vlastní náklad, náleží zhotoviteli kompletační přírážka ve výši 10 % z rozpočtové ceny díla. Zhotovitel má dále nárok na úhradu případných, marně vynaložených, nákladů spojených se zajišťováním takovéto části díla. Za koordinaci takovýchto subdodávek a jejich soulad s potřebami zhotovitele zodpovídá objednatel, včetně případných dopadů na termín dokončení díla.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební práce v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami a ostatními předpisy, vztahujícími se k předmětu díla.
2. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, který musí být v průběhu realizace trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenávány všechny události, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od prováděcí dokumentace. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, příp. jím pověřený zástupce. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v maximální míře pořádek a bezpečnost v objektu a jeho okolí.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle dle § 2624 občanského zákoníku. Podpisem protokolu o předání a převzetí stavby ujednání končí a objednatel přebírá nebezpečí škod.
5. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhnout termín převzetí. Objednatel není oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení před sjednanou dodací lhůtou. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody odmítnutí. Neprovedení dodatečně požadovaných prací, které nebyly smlouveny, nemůže být důvodem pro odmítnutí převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předložit stavební deník, který se stane součástí předávacího protokolu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s návrhem smlouvy a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnici a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy provádění díla.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokazuje předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo

dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn po celou dobu provádění díla až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistné smlouvy, k omezení rozsahu pojistných rizik, ke snížení stanovené minimální výše plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo dle podmínek tohoto ustanovení smlouvy.

IX. Vady díla

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
2. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění.
3. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do **5** pracovních dnů od písemného oznámení a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
4. O odstranění vad bude sepsán protokol, jehož podepsáním smluvní strany stvrdí odstranění uplatněných vad.

X. Smluvní sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti předat řádné dokončené dílo objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti odstranit vady a nedodělků díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.
3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení závazku udržovat po celou dobu provádění díla až do řádného předání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení pojištění dle bodu **VIII/8** se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý den porušení závazku uvedeného v tomto bodu **VIII/8**.
5. V případě prodlení objednatele s placením ceny za provedené práce je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,10 % z dlužné částky** za každý den prodlení.

XI. Závěrečná ujednání


1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny dle ust. občanského zákoníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2. tohoto čl., náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody zhotovitele, přičemž se za náhradu škody považuje dle zákona pouze úhrada účelně vynaložených nákladů, spojených s přípravou prací nerealizovaných do odstoupení od této smlouvy.
4. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
 - opakované nesplnění rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes upozornění objednatele opakovaně nekvalitně či vadně.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva** obdrží objednatel a **dva** zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - nabídkový rozpočet
 - Volné přílohy:
 - Zadávací dokumentace dle čl. I./2
 - Výzva k předložení nabídky zadavatele (objednatele) ze dne 15.08.2024
 - zápis o předání a převzetí staveniště
 - zápis o předání a převzetí díla

Akce: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222

7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem ČR v platném znění.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:





OBEC PĚČÍN
Miroslav Petr, starosta obce


V Pěčíně

dne 9.9.2024

Za zhotovitele:



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz



KERSON spol. s r.o.
Jan Rozínek, Jednatel

V Dobré

dne 05.09.2024

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. 24.115

Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/potokpecin
Stavba: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č. p. 222

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pěčín	Datum:	3. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	00275221
Obec Pěčín		DIČ:	CZ00275221
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	14154234
Ing. František Betlach		DIČ:	CZ9105153948
Zpracovatel:		IČ:	14154234
Ing. František Betlach		DIČ:	CZ9105153948

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			665 421,15
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	665 421,15	139 738,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			805 159,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/potokpecin

Stavba:

Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č. p. 222

Místo:

Pěčín

Datum:

3. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Pěčín

Projektant:

Ing. František Betlach

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. František Betlach

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		665 421,15	805 159,59	
SO.01	Úprava koryta	629 221,15	761 357,59	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	36 200,00	43 802,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci
Pěčín u č. p. 222

Objekt:

SO.01 - Úprava koryta

KSO:

Místo: Pěčín

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Pěčín

IC:

00275221

DIČ:

CZ00275221

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

Ing. František Betlach

IC:

14154234

DIČ:

CZ9105153948

Zpracovatel:

Ing. František Betlach

IC:

14154234

DIČ:

CZ9105153948

Poznámka:

Cena bez DPH

629 221,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 221,15	21,00%	132 136,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

761 357,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci
Pěčín u č. p. 222

Objekt: SO.01 - Úprava koryta

Místo: Pěčín
Zadavatel: Obec Pěčín
Zhotovitel:

Datum: 3. 6. 2024
Projektant: Ing. Flanousek
Zpracovatel: Ing. Flanousek
Pěčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		629 221,15
HSV - Práce a dodávky HSV		618 886,84
1 - Zemní práce		103 820,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		208 846,57
4 - Vodorovné konstrukce		60 479,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 861,79
8 - Trubní vedení		186 745,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 455,80
997 - Přesun sutě		21 000,00
998 - Přesun hmot		6 677,85
PSV - Práce a dodávky PSV		10 334,31
767 - Konstrukce zámečnické		10 334,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci
Pěčín u č. p. 222

Objekt: SO.01 - Úprava koryta

Místo: Pěčín

Zadavatel: Obec Pěčín

Zhotovitel:

Datum: 3. 6. 2024

Projektant: Ing. Pírausek

Zpracovatel: Ing. Pírausek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 629 221,15

D HSV Práce a dodávky HSV 618 886,84

D 1 Zemní práce 103 820,14

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	318,00	954,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405								
VV			3,0 "STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZRUŠENÉ NEFUNKČNÍ"		3,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	306,00	1 836,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
VV			2*3,0 "PODZEMNÍ VEDENÍ NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ"		6,000			
3	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	29,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113								
P			Poznámka k položce: Skrývka vrchní prokopené humózní zeminy tl. 100 mm. Uloženo na mezideponii, zabezpečeno proti splavování po dobu stavby. Zpětné využití na ohumusování dotčených ploch po dokončení stavby objektů.					
4	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	14,250	207,00	2 949,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100								
VV			0,50*10+0,10*48 "úprava koryta v místě nového zatrubnění"		9,800			
VV			((1,6*0,25)/2)*20 "svedení otevřeného travnatého průlehu do koryta, lichoběžníkový profil hl. 0,25m"		4,000			
VV			(0,50*1,8)/2 "napojení vtokového profilu objektu na stávající profil koryta"		0,450			
VV			Součet		14,250			
5	K	124253119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	9,800	105,00	1 029,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253119								
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	43,826	465,00	20 379,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102								
P			Poznámka k položce: Výkop jámy pro nové konstrukce. Otevřená svahovaná jáma.					
VV			2,60*2,8 "revizní šachta"		7,280			
VV			11,30*1+5,40*2,75+4,70*1 "vtokový objekt"		30,850			
VV			3,20*1,5+(0,8*2)*0,4*1,4 "kamenný zához před vtokovým objektem"		5,696			
VV			Součet		43,826			
7	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	4,560	911,00	4 154,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112131								
P			Poznámka k položce: Výkop rýhy pro napojení stávajících svodů na levém břehu. Rýha šířky 0,8 m a hloubky 0,6m.					
VV			0,8*0,6*(3+1,5) "PVC 110"		2,160			
VV			0,8*0,6*(4+1) "PVC 160"		2,400			
VV			Součet		4,560			
8	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,174	1 170,00	17 753,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201								
VV			1,2*1,5*10 "výkop rýhy"		18,000			
VV			-3,14*0,3*0,3*10 "odpočet objemu potrubí DN600"		-2,826			
VV			Součet		15,174			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,500	594,00	2 673,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(3,0*1,0*0,5) "PODZEMNÍ VEDENÍ NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ"		3,000			
	VV		3,0*1,0*0,5 "STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZRUŠENÉ NEFUNKČNÍ"		1,500			
	VV		Součet		4,500			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	77,810	157,00	12 216,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	P		Poznámka k položce: Zpětný zásyp stavební jámy a rýhy po dokončení objektů, případný přebytek bude uložen na vyrovnání stavbou dotčených ploch v rámci staveniště.					
	VV		14,25+43,826+4,56+15,174		77,810			
11	K	181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	54,63	16 389,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
	P		Poznámka k položce: Zpětné ohumsování tl. 100 mm dotčených ploch po dokončení stavby objektů.					
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	24,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		200*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
14	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,000	35,40	3 540,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132					
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,000	139,00	278,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		100*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	23,490	25,90	608,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		2,3*2,3 "revizní šachta"		5,290			
	VV		5,2*3,5 "vtokový objekt"		18,200			
	VV		Součet		23,490			
17	K	R1	Převod vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Dočasný převod vody během stavby dle zvolené technologické postupu zhotovitele.					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				208 846,57	
18	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	12,100	7 410,00	89 661,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115					
	P		Poznámka k položce: C25/30-XC4, XF3-S3					
	VV		12,1 "konstrukce vtokového objektu"		12,100			
19	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	45,644	1 610,00	73 486,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
	VV		6,75*2+1,8*0,5*2+1,03*0,5*2+4,4*2+5,76*2+0,74*1*2+1,39*2, 3*2+0,4*1,4*2 "vtokový objekt"		45,644			
20	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	45,644	262,00	11 958,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,700	48 200,00	33 740,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211					
	D	4	Vodorovné konstrukce				60 479,21	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	30,000	1 107,00	33 210,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	P		Poznámka k položce: Podkladní lože a krycí obsyp tl. 100mm.					
	VV		30 "podsyp, krycí obsyp, štěrko-pískový materiál frakce 0-32mm"		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,353	4 150,00	1 464,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		PODKLADNÍ BETON TL 100 mm, TRÍDA C12/15-XC2-S3 2*(3,14*0,75^2)*0,1 "podkladní beton revizní šachty"		0,353			
24	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	1,300	4 740,00	6 162,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		C25/30-XC4, XF3-S3					
	VV		1,3 "podkladní beton vtokového objektu"		1,300			
25	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	5,696	2 376,00	13 533,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Je navržen kamenný zához tl. 400 mm s urovnáním líc z lomového kamene hmotnosti frakce kamene 80-200kg (kámen s atestem pro vodní stavby, například žula).					
	VV		3,20*1,5+(0,8*2)*0,4*1,4 "kamenný zához před vtokovým objektem"		5,696			
26	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	14,240	217,00	3 090,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002					
	VV		5,696/0,4		14,240			
27	K	812372222	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500	kus	8,000	144,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/812372222					
28	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	8,080	231,00	1 866,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		8,080			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 861,79	
29	K	628613611r	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	182,489	65,00	11 861,79	
	VV		"hrubé česle"					
	VV		4*1,8*12,4		89,280			
	VV		"mobilní jemné česle"					
	VV		73,209		73,209			
	VV		"drážky pro jemné česle"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		182,489			
	D	8	Trubní vedení				186 745,48	
30	K	812392121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400	m	10,000	724,00	7 240,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/812392121					
31	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	10,100	1 510,00	15 251,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		10,100			
32	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	10,000	436,00	4 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820441811					
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	10,000	171,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
34	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	5,000	431,00	2 155,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	58,500	339,00	19 831,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871390410					
	VV		58 "prodloužení zatrubnění potoka"		58,000			
	VV		0,5 "prostup čelem vtokového objektu, vloženo do bednění před betonáží"		0,500			
	VV		Součet		58,500			
37	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	59,378	1 210,00	71 847,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		58,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		59,378			
38	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310					
39	M	28611350	koleno kanalizační PVC KG 110x30°	kus	2,000	55,90	111,80	CS ÚRS 2024 01
40	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260330					
41	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	89,80	179,60	CS ÚRS 2024 01
42	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	877390410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 400	kus	2,000	974,00	1 948,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877390410								
45	M	28617324	koleno kanalizace PP korugované DN 400x15°	kus	2,000	4 690,00	9 380,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	877395121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877395121								
47	M	28617407	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150	kus	4,040	3 180,00	12 847,20	CS ÚRS 2024 01
VV					4,040			
48	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410101								
49	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211								
51	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302								
53	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112								
55	M	4440005610r	Poklop šachtový průměru 625 mm KB01 B125 v litinovo-betonovém rámu bez odvětrání	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	
P Poznámka k položce: Například typ: Poklop šachtový Best KBB01 B125 BEGU v litinovo-betonovém rámu bez odvětrání.								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 455,80	
56	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	13,000	429,00	5 577,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334124 P Poznámka k položce: Bentonitový pásek profilu 20x25 mm s oddáleným počátkem bobtnání min. 14 dní. VV 13,0 "těsnění pracovních spár vtokového objektu"								
57	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus	kus	7,000	1 100,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943124 VV "hrubá česlová stěna-vetknuto do betonového prahu" VV 4 VV "drážky pro osazení mobilní česlové stěny" VV 3 VV Součet								
58	M	13010810	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50	t	0,020	33 900,00	678,00	CS ÚRS 2024 01
VV "drážky mobilních česlí"								
VV (5,59*(1,05+1,05+1,4))/1000					0,020			
VV Součet					0,020			
59	M	14011038	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x10mm	m	7,200	764,00	5 500,80	CS ÚRS 2024 01
VV "hrubá česlová stěna-vetknuto do betonového prahu"								
VV 4*1,8					7,200			
VV Součet					7,200			
D 997 Přesun sutě							21 000,00	
60	K	R2	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy	t	8,400	2 500,00	21 000,00	
P Poznámka k položce: Stavební suť - 170101. Skládka například: KENVÍ CZ, s.r.o. - Rychnov nad Kněžnou, vzdálenost od stavby 15 km. VV 8,4 "betonové potrubí DN600"								
D 998 Přesun hmot							6 677,85	
61	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	20,114	332,00	6 677,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011								
D PSV Práce a dodávky PSV							10 334,31	
D 767 Konstrukce zámečnické							10 334,31	
62	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	45,154	190,80	8 615,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114 VV "výroba ocelových mobilních česlí" VV (21*0,5*1,43+3,8*1,99)*2 VV Součet								
63	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm	t	0,030	32 000,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
VV "výroba ocelových mobilních česlí"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((21*0,5*1,43)*2)/1000		0,030			
	VV		Součet		0,030			
64	M	13010502	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x25x4mm	t	0,015	45 300,00	679,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výroba ocelových mobilních česlí"					
	VV		((3,8*1,99)*2)/1000		0,015			
	VV		Součet		0,015			
65	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,047	1 690,00	79,43	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci
Pěčín u č. p. 222

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Pěčín

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:
Obec Pěčín

IČ: 00275221
DIČ: CZ00275221

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. František Betlach

IČ: 14154234
DIČ: CZ9105153948

Zpracovatel:
Ing. František Betlach

IČ: 14154234
DIČ: CZ9105153948

Poznámka:

Cena bez DPH		36 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 200,00 0,00	21,00% 12,00%	7 602,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	43 802,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci
Pěčín u č. p. 222

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pěčín
Zadavatel: Obec Pěčín
Zhotovitel:

Datum: 3. 6. 2024
Projektant: Ing. Ptáček
Zpracovatel: Ing. Ptáček
Dotisk:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 200,00
0 - Vedlejší a ostatní náklady	36 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci
Pěčín u č. p. 222

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pěčín
Zadavatel: Obec Pěčín
Zhotovitel:

Datum: 3. 6. 2024
Projektant: Ing. Flánssek
Zpracovatel: Ing. Flánssek
Dotisk:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 200,00

D 0 Vedlejší a ostatní náklady 36 200,00

1	K	R01	Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	R02	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	R03	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. Zajištění přístupů s ohledem na zvolenou stavební techniku - volba stavební techniky zhotovitele musí zohledňovat stávající místní podmínky a únosnost jednotlivých přístupových tras.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	R04	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	kpl	1,000	200,00	200,00	
5	K	R05	Osazení potřebného značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (zabezpečení staveniště z hlediska BOZP, splnění požadavků vyplývajících ze stavebního zákona atd.).	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	R06	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

P Poznámka k položce:
Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stávajícího stavu přístupových cest, a to před zahájením a po dokončení stavby – bude doloženo předávacím protokolem podepsaným zástupcem zhotovitele a vlastníka přístupem dotčeného pozemku.

7	K	R07	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
8	K	R08	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložky s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST