



## OBEC PĚČÍN

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č. p. 207, 517 57

IČ 00275221 DIČ CZ 00275221

e-mail: [obec@pecin.cz](mailto:obec@pecin.cz)

[www.pecin.cz](http://www.pecin.cz)

### Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace „Oprava malé vodní nádrže na parc. č. 4606 v k.ú. Pěčín u RK“.

Zadavatel: Obec Pěčín, Pěčín čp. 207 , 51757

IČ 00 275 221

Zastoupená starostou obce Miroslavem Petrem

e-mail: [starosta@pecin.cz](mailto:starosta@pecin.cz)

V Pěčíně dne 9. října 2024

Vážení,

v zastoupení zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava malé vodní nádrže na parc. 4606 v k.ú. Pěčín u RK“ zadané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, zahájené dne 4.10.2024, kdy byla výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky vč. příloh uveřejněna na [www.strankach.pecin.cz](http://www.strankach.pecin.cz) –záložka úřad- veřejné zakázky, poskytujeme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka ze dne 7.10.2024 a to:

- 1) V projektu chybí podklady pro geodetické vytyčení komunikace. Žádám o doplnění vytyčovacího výkresu s vytyčovacími body.
- 2) V rozpočtu nejsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady. Žádáme o jejich doplnění, dle našeho názoru by mělo být doplněno:
  - a. Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby
  - b. Zřízení a likvidace zařízení staveniště (mobilní WC, mezideponie, zajištění prvků BOZP,...)
  - c. Geodetické práce
    - i. Vytyčení stavby (komunikace)
    - ii. Zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán (komunikace)
- 3) Není v souladu návrh skladby komunikace v technické zprávě a ve výkazu výměr. Žádáme o sjednocení.
- 4) PD předepisuje za přelivem uložení plastového potrubí DN 200 SN4. Doporučujeme použít potrubí s vyšší kruhovou pevností, min. SN 8 lépe SN 10.

Zadavatel prověřil dodavatelem zaslanoú žádost o vysvětlení a sděluje:

K dotazu č.1

- 1) **V projektu chybí podklady pro geodetické vytyčení komunikace. Žádám o doplnění vytyčovacího výkresu s vytyčovacími body.**

Odpověď:

Vytyčení navržené komunikace, označené kolíky zajistí investor s projektantem v době před zahájením stavby.

Geometrický plán zajistí investor po dohodě po dokončení stavby.

K dotazu č.2

- 2) **V rozpočtu nejsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady. Žádáme o jejich doplnění, dle našeho názoru by mělo být doplněno:**

- a. Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby
- b. Zřízení a likvidace zařízení staveniště (mobilní WC, mezideponie, zajištění prvků BOZP,...)
- c. Geodetické práce
  - i. Vytyčení stavby (komunikace)
  - ii. Zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán (komunikace)



## OBEC PĚČÍN

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č. p. 207, 517 57

IČ 00275221 DIČ CZ 00275221

e-mail: [obec@pecin.cz](mailto:obec@pecin.cz)

[www.pecin.cz](http://www.pecin.cz)

Odpověď:

- a) Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby zajistí investor akce a podklady budou předány zhotoviteli při předání staveniště
- b) vedlejší rozpočtové náklady budou oceněny takto:  
zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím druhu a rozsahu stavby, likvidace staveniště s uvedením dotčených pozemků využitých při realizaci stavby do původního stavu
- c) geodetické práce – řešení viz dotaz č.1

K dotazu č.3

- 3) **Není v souladu návrh skladby komunikace v technické zprávě a ve výkazu výměr. Žádáme o sjednocení.**

Odpověď:

Zadavatel sděluje: V příloze přikládáme opravenou část technické zprávy Objekt č. 3 obslužná komunikace, kde je opravena skladba vrstev stejně jako v rozpočtu k ocenění. Uchazeč uvede ocenění dle položek v položkovém rozpočtu Objekt č. 3 obslužná komunikace, HSV -5- Komunikace pozemní ř.6,7,8,9.

K dotazu č.4

- 4) **PD předepisuje za přelivem uložení plastového potrubí DN 200 SN4. Doporučujeme použít potrubí s vyšší kruhovou pevností, min. SN 8 lépe SN 10**

Odpověď

Zadavatel po dohodě s projektantem mění PD a požaduje ocenění DN200 SN8.

Dále dne 8. října 2024 obdržel zadavatel obec Pěčín žádost o doplnění.

V rozpočtu chybí pár položek:

- 5) Vtokový objekt
  - a. chybí poklop na šachtě pro šoupátko
- 6) Boční odtok z nádrže
  - a. chybí spadišťová šachta vč. poklopu
  - b. chybí bednění a odbednění pro ukončující betonové čelo

### 5/ Vtokový objekt

**chybí poklop na šachtě pro šoupátko**

Odpověď

Poklop na šachtě u vtokového objektu není požadován. Případné zakrytí šachty provede investor vlastním způsobem po realizaci stavby.



## OPEC PĚČÍN

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č. p. 207, 517 57

IČ 00275221 DIČ CZ 00275221

e-mail: [obec@pecin.cz](mailto:obec@pecin.cz)

[www.pecin.cz](http://www.pecin.cz)

### 6/ Boční odtok z nádrže

- a) chybí spadišřová řachta vř. poklopu
- b) chybí bedněnř a odbedněnř pro ukonřující betonové řelo

Odpověď

- a) Doplnřuje se polořka ř.43, kod polořky R23 v řásti ostatnř konstrukce a práce, text polořky takto:

Dodávka a montáž betonové spadišřnř řachty DN600, výřka 1200mm a dnem z betonu tl. 150mm konstrukce vodnřch staveb, vřetně poklopu, zemnřch pracř a přesunu hmot.

Měrná jednotka: ks množství celkem 1

- b) Nahrazuje se polořka ř.12 objektu 1,Svislé a kompletnř konstrukce, text polořky takto:

Polořka ř.12, kod polořky R22, svislé a kompletnř konstrukce-

konstrukce vodnřch staveb ze ŹB mrazuvzdorného tř. C25/30, o objemu 0,46m3, řelo bočního odtoku vřetně bedněnř a odbedněnř, měrná jednotka: ks množství 1

Zadavatel z důvodu obdržené řadosti o vysvěřlenř prodluřuje lhřtu pro podánř nabřdek.

**Původnř lhřta pro podánř nabřdek do 16.10.2024 do 11,00hodin se měnř  
na lhřtu pro podánř nabřdek do 21.10.2024 do 11,00hodin.**

Výře uvedeně vysvěřlenř, změny a doplněnř zadávacřch podmřnek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávacř podmřnky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

Miroslav Petr, starosta obce Pěčřn